

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kluczborku - Elewacja pół-
nocna parter
ADRES INWESTYCJI : ul. Katowicka 1, Kluczbork
INWESTOR : Gmina Kluczbork
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 1

DATA OPRACOWANIA : 19.03.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kluczborku - Elewacja północna parter					
1		Stolarka okienna			
1 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1,23*2,22*14=38,228 m2 2,30*2,29*2=10,534 m2 48.762	m ²		
			m ²	48.762	
				RAZEM	48.762
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,23*14*2.30*2=17,22+4,6= 21,82 m 21.82	m		
			m	21.820	
				RAZEM	21.820
3 d.1	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 1,23*14+2,30*2=21,82 21.82	m		
			m	21.820	
				RAZEM	21.820