

PRZEDMIARY

Przyłącz kablowy nn CPV-45311100-1

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

: OŚWIETLENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
: GOTARRTÓW
: GMINA Kluczbork
: KLUCZBORK ul. Katowicka 1
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Wiesław Flak : inż. W. Flak
Maj 2015 r : 05.2015r


Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:


inż. Wiesław Flak
Upewn. do projektowania, kierowania
nadzoru / kontroli budowy
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr upr. 57/196/Cp., upr. 08/100/Cy

05.2015
05.2015r

L p.	Cena jedn.	Walu- ta	Współ- cz- ce- ny	Nazwa	Indeks ETO	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sym- alny	Ra- ba t za- st os ow any	Indeks u dostawcy
1.	zł/r-g			robocizna	999-149					
2.	zł/m			bednarka ocynkowana	1121099-040					
3.	zł/m			rura AROT SV 50	5099999-040					
4.	zł/szt.			skrzynka bezpiecznikowa typ SV 19 25121	7052899-020					
5.	zł/kg			konstrukcje mocujące	7270099-033					
6.	zł/kpl.			lampa oświetleniowa kompletna LED typu UESA I LED 48	7301999-090					
7.	zł/szt.			wysięgniki ruroweypu Wo-1 na słup wirowany	7341399-020					
8.	zł/szt.			uchwyt śrubowo-kabłąkowy	7461299-020					
9.	zł/szt.			uchwyt końcowy typ SO	7490199-020					
10.	zł/szt.			wkładka gumowa typ PK	7490899-020					
11.	zł/szt.			uchwyt dystansowy typ SO	7492999-020					
12.	zł/szt.			zacisk odgałęźny typ SL'11.11	7495199-020					
13.	zł/szt.			zacisk odgałęźny typ SL 11.11	7495199-020					
14.	zł/szt.			rozłącznik bezpiecznikowy typ SZ50, SZ2.2.125A,500V	7497010-020					
15.	zł/szt.			uchwyty stalowe odstępowe	7573399-020					
16.	zł/szt.			wsporniki z uchwytem bezśrubowym	7590399-020					
17.	zł/m			przewód aluminiowy wielodrutowy	7900199-040					
18.	zł/m			przewód izolowany typ AsXSn 4x70 mm2	7918135-040					
19.	zł/m			przewód aluminiowy izolowany YAKXSn-2x25 (130 x 1.04)	7918199-040					
20.	zł/m			przewód miedziany Ly-2,5 mm2	7921105-040					
21.	zł/m			przewody kabelkowe YDY-3x2,5	7959999-040	HURT TEL				
22.	zł/m			kable AsXSn-2x25	7999999-040	HURT TEL				
23.	zł/szt.			żerdź E- 10.5/2,5	8120710-020					
24.	zł/szt.			plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	8130499-020					
25.	zł/szt.			konstrukcja pod rozłącznik KR	8300500-020					
26.	zł/szt.			uchwyt mocowania wysięgnika Wo-1						
27.	zł/m-g			koparka podsiębierna 0,15m3'	11111-148					
28.	zł/m-g			żuraw samochodowy	31100-148					
29.	zł/m-g			żuraw samochodowy'	31100-148					
30.	zł/m-g			żuraw samochodowy"	31100-148					
31.	zł/m-g			środek transportowy	39000-148	CIRO- KO				
32.	zł/m-g			środek transportowy	39000-148					
33.	zł/m-g			środek transportowy'	39000-148					
34.	zł/m-g			środek transportowy"	39000-148					
35.	zł/m-g			środek transportowy'''	39000-148					
36.	zł/m-g			środek transportowy''''''''''	39000-148					
37.	zł/m-g			ciągnik kołowy	39100-148					
38.	zł/m-g			ciągnik kołowy'	39100-148					

L p.	Cena jedn.	Walu- ta	Współcz. ce- ny	Nazwa	Indeks ETO	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y	Indeks u dostawcy
39		zł/m-g		przyczepa dłużykowa	39650-148					
40		zł/m-g		podnośnik montażowy samochodowy hy- drauliczny	39912-148					
41		zł/m-g		przyczepa do przewożenia kabli	39970-148					
42		zł/m-g		przyczepa do przewożenia kabli	39971-148					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS CPV-45316110-9					
1	KNNR 2-01 0707-05	Vykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		2.25	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		3	słup	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2	km.prz ew. km.prz ew.	0.100	
		0.10			
				RAZEM	0.100
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 0717-06 z.sz.2.4.	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - montaż na wysokości powyżej 8 m	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
		4	miar	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNNR 5 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdluznego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000